

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอโอด ๓๔ ฟุต.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๕๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอโอด จำนวน ๑๗ สถานี ดังนี้.....

สถานีที่ ๑ ใต้เสากระโดด

สถานีที่ ๑๑ รั้วกระโดดข้ามลอด

สถานีที่ ๒ ปีนกำแพง

สถานีที่ ๑๒ โหนเชือกข้ามลำน้ำ

สถานีที่ ๓ ข้ามลำน้ำด้วยเชือกสองเส้น

สถานีที่ ๑๓ ลอดลอดหนาม

สถานีที่ ๔ กระโดดข้ามคานขวาง

สถานีที่ ๑๔ ลอดท่อ

สถานีที่ ๕ ใต้บันไดกระโดด

สถานีที่ ๑๕ ใต้บันไดสูงมุมฉาก

สถานีที่ ๖ รั้วข้ามบันไดสามเหลี่ยม

สถานีที่ ๑๖ ข้ามลำน้ำโดยการไต่เชือก

สถานีที่ ๗ ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

สถานีที่ ๑๗ กระโดดหอ

สถานีที่ ๘ โหนบันไดข้ามลำน้ำ

สถานีที่ ๙ ปีนหอ

สถานีที่ ๑๐ คานทรงตัวข้ามลำน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. พ.ต.ท.อนุพงษ์ ลิ้มศิริ

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.อ.พร้อมพงษ์ สนิทกลาง

ร.ต.อ. กรรมการ

๓. ร.ต.ท.สนธิ พลทะจักร

ร.ต.ท. กรรมการ

ใบสรุปราคา งานปรับปรุงสถานียึดสอบกำลังใจและหอโอด 34 ชุด ของ รร. นรต. ปร. 6 แผ่นที่ 1/20

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1. งานปรับปรุงสถานียึดสอบกำลังใจและหอโอด 34 ชุดของ รร. นรต.	1	งาน		166,404		31,516	197,920	
รวมเป็นเงิน								

ยอดยกมา = 197,920

Factor F 1.2726 = 53,953

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิ = 251,873

สรุปราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง = 251,000

(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)




ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สัมฤทธิ์ บุญพา)

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร. นรต.

27/1/2560

ดย.10353


 ร.ต.อ. 
 ร.ต.อ. 

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอดูด 34 ชุด ของ รร.นเรศ. แผ่นที่ 2/20

ปร.5

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1. สถานีที่ 1 ไตเลกกระโดด	1	งาน		4,190		1,156	5,346	
2. สถานีที่ 2 ปืนกัแพง	1	งาน		11,246		2,036	13,282	
3. สถานีที่ 3 ซ้ำมลำน้ำด้วยเขือกสองเส้น	1	งาน		10,824		1,055	11,879	
4. สถานีที่ 4 กระโดดข้ามคานขวาง	1	งาน		1,960		784	2,744	
5. สถานีที่ 5 ไตบันไดกระโดด	1	งาน		22,322		4,245	26,567	
6. สถานีที่ 6 ริงข้ามบันไดสามเหลี่ยม	1	งาน		26,835		5,606	32,441	
7. สถานีที่ 7 ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง	1	งาน		7,156		1,407	8,563	
8. สถานีที่ 8 โหนบันไดข้ามลำน้ำ	1	งาน		15,199		3,615	18,814	
9. สถานีที่ 9 ปืนหอ	1	งาน		13,116		2,746	15,862	
ยอดยกมา				112,848		22,650	135,498	




ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สัมฤทธิ์ บุญพา)

รอง ศว.๗ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.

27/1/2560

ตย.10353

ประธานกรรมการ
 สจ.อ. กรรมการ
 สจ.อ. กรรมการ




รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอดูด 34 ชุด ของ รร. นเรศ. แผ่นที่ 3/20

ปร.5

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
ยอดยกไป				112,848		22,650	135,498	
10. สถานีที่ 10 คนทรงตัวข้ามลำน้ำ	1	งาน				2,000	2,000	
11. สถานีที่ 11 วิ่งกระโดดข้ามยอด	1	งาน		6,726		1,701	8,427	
12. สถานีที่ 12 โหนเชือกข้ามลำน้ำ	1	งาน		6,048		1,110	7,158	
13. สถานีที่ 13 สอดดวดหนาม	1	งาน		2,860		740	3,600	
14. สถานีที่ 14 สอดท่อ	1	งาน		7,500			7,500	
15. สถานีที่ 15 ไต่บันไดสูงมุงฉาก	1	งาน		12,098		2,510	14,608	
16. สถานีที่ 16 เข้ามลำน้ำโดยการไต่เชือก	1	งาน		8,324		805	9,129	
17. สถานีที่ 17 กระโดดหอ	1	งาน		10,000			10,000	
รวมเป็นเงิน				166,404		31,516	197,920	

ร.ศ.อ.  ประมาณผลการ

(สัมฤทธิ์ บุญพา)


 ส.น.อ. 
 7.๑๓ 

รองศว.๑ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.

27/1/2560

ตล.10353

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอโถก 34 ชุด ของ รร.นรต.

ปร.4

แผ่นที่ 4/20

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1. สถานีที่ 1 ได้เสากะโถก								
1.1 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมวง ขนาด 0.15x6.00 m (ทำเป็นคานเอียง)	1	ต้น	480	480	176	176	656	
1.2 เสาคอมบोकอนกรีตขนาด 0.125x0.125x3.00 m	3	ต้น	570	1,710	60	180	1,890	
1.3 ชุดผสมคอนกรีตโคกดินเผา	1	LS.	500	500	200	200	700	
1.4 ชุดคอนกรีตเสริมเหล็กรัศคาน	3	ชุด	500	1,500	200	600	2,100	
กันโยก ขนาด 0.30x0.30x0.30 m								
รวมงาน 1 เป็นเงิน				4,190		1,156	5,346	

ร.ต.อ.

ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผ.บ. ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

สย.10353

ร.ต.อ. ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ




รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังและหอดูดาว 34 ชุด ของ รร.นเรศวร. แผ่นที่ 5/20

ปร.4

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
2. สถานีที่ 2 ปืนก้านพวง								
2.1 เทพื้น คสลขนาด 3.00x2.00x0.10 m.	1	m ³	1635	1,635	436	436	2,071	
2.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø6mm@0.25 m	6	m ²	26	156	15	90	246	
2.3 โครงเคร่าเหล็ก 1 1/2"x3"x2.0 mm	3	ท่อน	621	1,863	170	510	2,373	
2.4 วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 2(0.60x1.10) m	2	วง	700	1,400	100	200	1,600	
2.5 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานเปิดคู่ 2(0.60x1.10) m	1	บาน	1400	1,400	72	72	1,472	
2.6 ผนังไม้สังกะยาสีเทาสำหรับขนาด1/2"x6"	8	m ²	349	2,792	91	728	3,520	
2.7 อุปกรณ์ยึดเตลิด(สี,ตะปู, น๊อต ฯลฯ)	1	LS.	2000	2,000			2,000	
รวมงาน 2 เป็นเงิน				11,246		2,036	13,282	

ร.ต.อ.  ประมาณาการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

พ.อ.ท. 
 ร.ต.อ. 


รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศวร.

27/1/2560

ตย.10353

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังและหอดูด 34 ชุด ของ รร.นเรศ.

ปร.4

แผ่นที่ 7/20

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
4. สถานีที่ 4 กระโดดข้ามคานขวาง								
4.1 เสาเริ่มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x4.00 m (ทำเป็นคาน)	3	ท่อน	320	960	128	384	1,344	
4.2 ทอดนกรีตเสริมเหล็กรััดคาน กั้นเือก ขนาด 0.30x0.30x0.30 m	2	จุด	500	1,000	200	400	1,400	
รวมงาน 4 เป็นเงิน				1,960		784	2,744	




ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สมฤทธิ์ บุญพา)

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.

27/1/2560

สย.10353


 ร.ต.อ.  ประมาณการ
 ร.ต.อ.  ประมาณการ




รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอโอดด 34 ฟุต ของ รร.นเรต. แผ่นที่ 8/20

ปร.4

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
5. สถานีที่ 5 ไต้บันไดกระโถด								
5.1 เสาเหล็กกลอง 6"x6"x6.0 mm	1	ท่อน	4929	4,929	1346	1,346	6,275	
5.2 คานเหล็กกลอง 3"x6"x4.5 mm	1	ท่อน	2765	2,765	757	757	3,522	
5.3 เหล็กฉาก 2 1/2" x 2 1/2" x 6 mm	2	ท่อน	874	1,748	302	604	2,352	
5.4 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	1	วง	800	800	100	100	900	
ขนาด 2(0.70x1.80) m							-	
5.5 ประตูไม้เนื้อแข็งบานเปิดคู่	1	ชุด	2600	2,600	238	238	2,838	
ขนาด 2(0.70x1.80) m							-	
5.6 พื้นบันไดไม้เทียม 1 1/2"x12"	12	แผ่น	540	6,480	100	1,200	7,680	
5.7 อุปกรณ์ตัดลัด(สีดะปู, นีดด ฯลฯ)	1	LS.	3000	3,000			3,000	
รวมงาน 5 เป็นเงิน				22,322		4,245	26,567	

ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

พ.ศ.๓.  ประธานกรรมการ
 ร.ต.อ.  กรรมการ
 ร.ต.อ.  กรรมการ

รอง ผ.อ. ๓ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรต.


27/1/2560





ตล.10353

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังและหอยโดด 34 ฟุต ของ รร.นรต. แผ่นที่ 9/20

ปร.4

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
6. สถานีที่ 6 รั้วข้ามบันไดสามเหลี่ยม								
6.1 เสาเหล็กกล่อง 6"x6"x6.0 mm	1	ท่อน	4929	4,929	1346	1,346	6,275	
6.2 คานเหล็กกล่อง 3"x6"x4.5 mm	2	ท่อน	2765	5,530	757	1,514	7,044	
6.3 เหล็กฉาก 2 1/2" x 2 1/2" x 6 mm	4	ท่อน	874	3,496	302	1,208	4,704	
6.4 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	1	วง	800	800	100	100	900	
ขนาด 2(0.70x1.80) m							-	
6.5 ประตูไม้เนื้อแข็งบานเปิดคู่	1	ชุด	2600	2,600	238	238	2,838	
ขนาด 2(0.70x1.80) m							-	
6.6 พื้นบันไดไม้เทียม 1 1/2"x12"	12	แผ่น	540	6,480	100	1,200	7,680	
6.7 อุปกรณ์ติดตั้ง(สตั๊ด, น๊อต ฯลฯ)	1	LS.	3000	3,000			3,000	
รวมงาน 6 เป็นเงิน				26,835		5,606	32,441	

ร.ต.อ.  ประมาณการ
(สัมฤทธิ์ บุญพา)

พ.จ.ต. 
 ร.ต.อ.  ประธานกรรมการ
 ร.ต.อ.  กรรมการ
 ร.ต.อ.  กรรมการ

รอง ผ.บ.ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.
 27/1/2560
 ศย.10353

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
7. สถานีที่ 7 ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง								
7.1 เสาเหล็กกล่อง 2"x4"x3.2 mm	2	ท่อน	1315	2,630	358	716	3,346	
7.2 คานเหล็กกล่อง 11/2"x3"x2.0 mm	2	ท่อน	621	1,242	170	340	1,582	
7.3 ระแนงเหล็กกลม Ø11/2"x2.0 mm	3	ท่อน	428	1,284	117	351	1,635	
7.4 อุปกรณ์ยึดติด(ลาดเชื่อม,เบ็ดดัด)	1	LS.	2000	2,000			2,000	
รวมงาน 7 เป็นเงิน				7,156		1,407	8,563	

ร.ต.อ.

ประมาณการ

(สมัครเกียรติ บุญพา)

รอง สต.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

ตย.10353

พ.จ.ท.ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.กรรมการ

ร.ต.อ.กรรมการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอโอด 34 ฟุต ของ รร. นรต.

ปร.4

แผนที่ 11/20

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
8. สถานีที่ 8 โหนดบันไดข้ามลำน้ำ								
8.1 เสาเหล็กกลม BSM. Ø4"x4 mm	2	ท่อน	2024	4,048	555	1,110	5,158	
8.2 คานเหล็กกล่อง 3"x6"x4.5 mm	3	ท่อน	2765	8,295	757	2,271	10,566	
8.3 ระแนงเหล็กกลม Ø11/2"x2.0 mm	2	ท่อน	428	856	117	234	1,090	
8.4 อุปกรณ์ยึดติดตั้ง(ลาดเชื่อม, ไม้ตัดสี่)	1	LS.	2000	2,000			2,000	
รวมงาน 8 เป็นเงิน				15,199		3,615	18,814	

จ.ต.อ.



ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผ.ปฏิบัติการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

ตย.10353

พ.จทประธานกรรมการ
 ร.อ. อนกรรมการ
 จ.ต.อ. อนกรรมการ

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
9. สถานีที่ 9 ปีบหอ								
9.1 เทปูนคสล.ขนาด 3.00x2.00x0.10 m.	1.00	m ³	1635	1,635	436	436	2,071	
9.2 ตะแกรงเหล็กเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐mm@0.25 m	6	m ²	26	156	15	90	246	
9.3 โครงเคร่าเหล็ก 1 1/2"x3"x2.0 mm	3	ท่อน	621	1,863	170	510	2,373	
9.4 เสานเหล็กกลม BSM. Ø4"x4 mm	2	ท่อน	2024	4,048	555	1,110	5,158	
9.5 ผนังไม้สังเคราะห์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1/2"x6"	6	m ²	349	2,094	91	546	2,640	
9.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 mm	1	เส้น	320	320	54	54	374	
9.7 อุปกรณ์ไม้เด็คดีด(สี่,ตะปู,น๊อต ฯลฯ)	1	LS.	3000	3,000			3,000	
รวมงาน 9 เป็นเงิน				13,116		2,746	15,862	

ร.ต.อ.


ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง คว.๑ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

ตย.10353


 ร.ต.อ. ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.
 (สัมพันธ์ บุญพา)

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
10. สถานีที่ 10 คานทรงตัวข้ามลำน้ำ								
10.1 ค่าแรงตัดไม้สนไม่พื้ที่สำหรับ ทำเป็นคานพาดข้ามลำน้ำ	2	ทอน	1000	-		2,000	2,000	
ขนาดØ 10"x8.00 m								
รวมงาน 10 เป็นเงิน				-		2,000	2,000	




ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สมฤทธิ์ บุญพา)

รอง ผ.อ. ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.

27/1/2560

ตย.10353

ร.ต.อ. ประธานกรรมการ
 ร.ต.อ. กรรมการ
 ร.ต.อ. กรรมการ

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
11. สถานีที่ 11 รังกระโดดข้ามลวด								
11.1 คอนกรีต 1:2:4	1	m ³	1635	1,635	436	436	2,071	
11.2 เหล็กเสริม RB 6 mm	10	เส้น	50	500	8	80	580	
11.3 เหล็กเสริม DB 12 mm	5	เส้น	182	910	30	150	1,060	
11.4 ไม้แบบ	9	m ²	400	3,600	115	1,035	4,635	
11.5 ตะปู	2	kg	25	56		-	56	
11.6 ลวดผูกเหล็ก	1	kg	25	25		-	25	
รวมงาน 11 เป็นเงิน				6,726		1,701	8,427	

ร.ต.อ.


ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผ.อ. ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

ตล.10353


 ร.ต.อ. ประชานนท์
 ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.
 กรมการ

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจและหอดูด 34 ฟุต ของ รร.นเรต.

ปร.4

แผ่นที่ 15/20

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
12. สถานีที่ 12 โหนดเชื่อมข้ามลำน้ำ								
12.1 เสาเหล็กกลม BSM. Ø4"x4 mm	2	ท่อน	2024	4,048	555	1,110	5,158	
12.2 เสาอะลูมิเนียม Ø36 mm	10	m	200	2,000		-	2,000	
รวมงาน 12 เป็นเงิน				6,048		1,110	7,158	




จ.ด.อ.  ประมาณการ

(สัมฤทธิ์ บุญพา)

รอง ผ.ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรต.

27/1/2560




ตล.10353

น.น.ท. 
 ผ.จ.อ. 
 ส.น.ท. 

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
13. สถานีที่ 13 ลอดตรวจหมาม								
13.1 เสาตอม่อคอนกรีตขนาด 0.10x0.10x1.00	12	ต้น	155	1,860	20	240	2,100	
13.2 ดงคานามซูปสังกะสี 1 ม้วน 50 m	1	ม้วน	1000	1,000	500	500	1,500	
รวมงาน 13 เป็นเงิน				2,860		740	3,600	

ร.ศ.อ.  ประมาณการ
(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผอ.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศว.
27/1/2560
ตย.10353

พ.ศ.ก. 
5.ศ.อ. 
ค.ศ.ก. 

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
14. สถานีที่ 14 ลอดท่อ								
14.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 m	6	ท่อน	1200	7,200	-	-	7,200	วัสดุและแรงงาน
14.2 ยาแนวปูนทรายรอยต่อท่อ	1	LS	300	300	-	-	300	วัสดุและแรงงาน
รวมงาน 14 เป็นเงิน				7,500		-	7,500	

ร.ต.อ.

ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผ.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.

พ.จ.ท. ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

ร.ต.ท. กรรมการ

27/1/2560

ตย.10363

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังและหอดูดาว 34 ชุด ของ รร. นรต. แผ่นที่ 18/20

ปร.4

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
15. สถานีที่ 15 ไต้บันไดสูงมุมฉาก								
15.1 เทพื้น คสล.ขนาด 3.00x2.00x0.10 m.	1.00	m ³	1635	1,635	436	436	2,071	
15.2 ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Ø6mm@0.25 m	6	m ²	26	156	15	90	246	
15.3 โครงค้ำเหล็ก 11/2"x3"x2.0 mm	3	ท่อน	621	1,863	170	510	2,373	
15.4 เสาเหล็กกลม BSM. Ø4"x4 mm	2	ท่อน	2024	4,048	555	1,110	5,158	
15.5 แผ่นไม้สังเคราะห์สำหรับขนาด 1"x6"	4	m ²	349	1,396	91	364	1,760	
15.6 อุปกรณ์ยึดติด(ส.ตะปู, หนีตขดฯ)	1	LS.	3000	3,000		-	3,000	
รวมงาน 15 เป็นเงิน				12,098		2,510	14,608	





ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง ผ.บ. ปฏิบัติราชการประจำ รร. นรต.

27/1/2560

สย.10353

พ.จ.ต. 
 5.จ.อ. ประธานกรรมการ
 5.จ.อ. กรรมการ
 5.จ.อ. กรรมการ

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
16. สถานีที่ 16 ซ้ำมล่าน้ำโดยยก ใต้เขื่อนสันติชัย								
3.1 ลวดตลิ่งชุบกัลวาไนซ์ขนาด22mm	10	m	250	2,500	25	250	2,750	
3.2 กิ๊บจับลวดตลิ่งแสดนลต	16	ตัว	100	1,600		-	1,600	
3.3 เสาเหล็กกลม BSM. Ø4"x4 mm	1	ท่อน	2024	2,024	555	555	2,579	
3.4 ทุบทุบทรายกรอกเต็มเสาเหล็ก	1	LS.	200	200		-	200	
3.5 อุปกรณ์มัดเหล็ก(สี่เหลี่ยมเหล็ก)	2	LS.	1000	2,000		-	2,000	
รวมงาน 16 เป็นเงิน				8,324		805	9,129	




ร.ต.อ.  ประมาณการ

(สัมพันธ์ บุญพา)

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นรต.

27/1/2560

สย.10353

ผ.ต.ต. 
 ร.ต.อ. ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
17. สถานีที่ 17 กระโดดหอ								
17.1 เปลี่ยนคานเหล็กที่ชำรุดและ	1	LS	10000	10,000		-	10,000	วัสดุและแรงงาน
ตรวจสอบสภาพสายสลิง เปลี่ยนกับยึด								
สลิงที่ชำรุด,ขันเกลียวเร่งให้แน่น								
และทำการทดสอบการบรรทุกได้								
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์								
รวมงาน 17 เป็นเงิน				10,000		-	10,000	

ร.ต.อ.  ประมาณการ
(สัมฤทธิ์ บุญพา)

รอง ศว.๕ ปฏิบัติราชการประจำ รร.นเรศ.
27/1/2560
ตล.10353

ร.ต.อ.  ประธานกรรมการ
ร.ต.อ.  กรรมการ
ร.ต.อ.  กรรมการ



คำสั่ง ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ที่ กท /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจ

ด้วยศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจ

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีรายชื่อ
ข้าราชการตำรวจและหน้าที่ดังนี้

๑. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (๑) พันตำรวจโท อนุพงษ์ ลีมศิริ เป็นประธานกรรมการ
สารวัตร กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ
- (๒) ร้อยตำรวจเอก พร้อมพงษ์ สนิทกลาง เป็นกรรมการ
รองสารวัตร กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ
- (๓) ร้อยตำรวจโท สนิท พลทะจักร เป็นกรรมการ
รองสารวัตร กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ

๒. หน้าที่

ให้คณะกรรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(สุวิทย์ แก้วกัลยา)

รองผู้บังคับการฯ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ